

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
	1	式				
土工	1	式				
掘削 障害有り 土質:土砂 オープンカット	380	m3			P 1 号	
路床盛土 幅員4.0m以上 10,000m3未満	100	m3			P 2 号	
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	110	m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	130	m3			P 4 号	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	240	m3			P 5 号	
法面整形 盛土部 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 6 号	
舗装工	1	式				
本線舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3	1,054	m2			P 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	1,054	m2			P 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	1,054	m2			P 9 号	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-301	393	m ²			施 1 号	
取付道路舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3	72	m2			P 10 号	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	72	m2			P 8 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	72	m2			P 9 号	
排水工	1	式				
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	67	m			P 11 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	16	m			P 12 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	3	m			P 13 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	19	m			P 14 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	6	m			P 15 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	30	m			P 16 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):400mmを超え600mm以下	17	m			P 17 号	
勾配可変側溝 標準 300×300	2	m			代 1 号	
勾配可変側溝 グレーチング蓋 300×300	2	m			代 2 号	
勾配可変側溝 標準 300×400	30	m			代 3 号	
勾配可変側溝 グレーチング蓋 300×400	17	m			代 4 号	
勾配可変側溝 標準 300×500	2	m			代 5 号	
勾配可変側溝 標準 400×600	2	m			代 6 号	
勾配可変側溝 標準 400×700	8	m			代 7 号	
勾配可変側溝 グレーチング蓋 400×700	2	m			代 8 号	
勾配可変側溝 標準 400×800	12	m			代 9 号	
A 型集水桝	1	基			代 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
B 型集水桝	1	基			代 11 号	
C 型集水桝	1	基			代 12 号	
D 型集水桝	1	基			代 13 号	
E 型集水桝	1	基			代 14 号	
F 型集水桝	1	基			代 15 号	
G 型集水桝	1	基			代 16 号	
H 型集水桝	1	基			代 17 号	
I 型集水桝	1	基			代 18 号	
J 型集水桝	1	基			代 19 号	
K 型集水桝	1	基			代 20 号	
道路用資材運賃エキストラ(泊→渡嘉敷) 二次製品	73.1	t				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4~4.5t級2.9t吊	73.1	t			P 18 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4〜4.5t級2.9t吊	73.1	t			P 19 号	
区画線工	1	式				
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	328	m			施 2 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	203	m			施 3 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm	79	m			施 4 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	54	m			施 5 号	
付帯工	1	式				
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	61	m			施 6 号	
防草コンクリート	1	式			代 21 号	
張りコンクリート	46	m2			代 22 号	
警戒標識設置	2	基			代 23 号	
橋名板設置	1	式			代 24 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓調整工	1	式			代 25 号	
道路用資材運賃エキストラ(泊→渡嘉敷) 二次製品	1.1	t				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級2.9t吊	1.1	t			P 20 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊	1.1	t			P 21 号	
撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			P 22 号	
アスファルト切断による濁水処理 運搬距離12.8km	1	式			代 26 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	1,019	m2			P 23 号	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 仮置き場 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	51	m3			P 24 号	
積込(ルーズ) As殻 土量50,000m3未満	51	m3			P 25 号	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	51	m3			P 26 号	
処分費 アスコン廃材 (掘削) (株)南部再資源化センター	51	m3				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取壊し・運搬・処分	1	式			施 7 号	
積込(コンクリート殻)	29	m3			P 27 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込	29	m3			P 28 号	
処分費 コンクリート(無筋) (株)照屋土建 リサイクルセンター	29	m3				
仮設工	1	式				
路床盛土 幅員2.5m未満	10	m3			P 29 号	
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	50	m3			P 30 号	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	10	m3			P 31 号	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	50	m3			P 5 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	270	m2			P 32 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	50	m3			P 33 号	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	50	m3			P 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	100	m3			P 5 号	
仮囲い設置・撤去 仮囲い供用日数70日	50	m			施 8 号	
養生シート設置	290	m2			代 27 号	
除草 肩掛け式 飛び石防護無し	210	m2			P 34 号	
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬 ダンプトラック6.5km以下	210	m2			P 35 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
海上運搬 道路資材・撤去殻運搬	2	式			代 28 号	
安全費	1	式				
工事用信号	1	式			代 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
勾配可変側溝 標準 300×300		m			代 1 号	
勾配可変側溝 グレーチング蓋 300×300		m			代 2 号	
勾配可変側溝 標準 300×400		m			代 3 号	
勾配可変側溝 グレーチング蓋 300×400		m			代 4 号	
勾配可変側溝 標準 300×500		m			代 5 号	
勾配可変側溝 標準 400×600		m			代 6 号	
勾配可変側溝 標準 400×700		m			代 7 号	
勾配可変側溝 グレーチング蓋 400×700		m			代 8 号	
勾配可変側溝 標準 400×800		m			代 9 号	
A 型集水桝		基			代 10 号	
B 型集水桝		基			代 11 号	
C 型集水桝		基			代 12 号	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
D 型集水桝		基			代 13 号	
E 型集水桝		基			代 14 号	
F 型集水桝		基			代 15 号	
G 型集水桝		基			代 16 号	
H 型集水桝		基			代 17 号	
I 型集水桝		基			代 18 号	
J 型集水桝		基			代 19 号	
K 型集水桝		基			代 20 号	
防草コンクリート		式			代 21 号	
張りコンクリート		m2			代 22 号	
警戒標識設置		基			代 23 号	
橋名板設置		式			代 24 号	

代 價 表 一 覽 表

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【 第 1 号 代価表 】

勾配可変側溝 標準 300×300

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【 第 2 号 代価表 】

勾配可変側溝 グレーチング蓋 300×300

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【 第 3 号 代価表 】

勾配可変側溝 標準 300×400

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【 第 4 号 代価表 】

勾配可変側溝 グレーチング蓋 300×400

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【 第 5 号 代価表 】

勾配可変側溝 標準 300×500

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 6 号 代価表】

勾配可変側溝 標準 400×600

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【 第 7 号 代価表 】

勾配可変側溝 標準 400×700

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 8 号 代価表】

勾配可変側溝 グレーチング蓋 400×700

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 9 号 代価表】

勾配可変側溝 標準 400×800

10 m 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 10 号 代価表】

A 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 11 号 代価表】

B 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 12 号 代価表】

C 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 13 号 代価表】

D 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 14 号 代価表】

E 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 15 号 代価表】

F 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 16 号 代価表】

G 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 17 号 代価表】

H 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 18 号 代価表】

I 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 19 号 代価表】

J 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 20 号 代価表】

K 型集水枋

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 21 号 代価表】

防草コンクリート

1 式 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 22 号 代価表】

張りコンクリート

10 m2 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 23 号 代価表】

警戒標識設置

1 基 当 り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 24 号 代価表】

橋名板設置

1 式 当り

[illegible]

【 第 25 号 代価表 】						
消火栓調整工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋 撤去 角型 3号 700x500	1	個			施 34 号	
鉄蓋 撤去 角型 1号 500x400	1	個			施 35 号	
鉄蓋 設置 角型 1号 500x400	1	個			施 36 号	
鉄蓋 設置 角型 3号 700x500	1	個			施 37 号	
レジンコンクリート製ボックス(円形)3号 中部壁 500mm×100mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形)2号 中部壁 350mm×100mm	1	個				
計						
単位当たり						

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 26 号 代価表】

アスファルト切断による濁水処理 運搬距離12.8km

1 式 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 27 号 代価表】

養生シート設置

10 m2 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【 第 28 号 代価表 】

海上運搬 道路資材・撤去殻運搬

1 式 当り

[illegible]

令和6年度 村道阿波連線道路改良工事

【第 29 号 代価表】

工事用信号

1 式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-301		m ²			施 1 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			施 2 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			施 3 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm		m			施 4 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm		m			施 5 号	
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E		m			施 6 号	
取壊し・運搬・処分		式			施 7 号	
仮囲い設置・撤去 仮囲い供用日数70日		m			施 8 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 9 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			施 10 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 11 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 12 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 13 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 14 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 15 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 16 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			施 17 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 18 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 19 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			施 20 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 21 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			施 22 号	
鉄筋加工・組立 SD295/D13		t			施 23 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 24 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋加工・組立 SD295/D13		t			施 25 号	
鉄筋加工・組立 SD295/D13		t			施 26 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			施 27 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 28 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 29 号	
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （ハックホウ） 24-8-20W/Cmax=60%		m ²			施 30 号	
型枠工（張りコンクリート） （防草コンクリート）		m ²			施 31 号	
道路標識設置工 標識柱・基礎（路側式）		基			施 32 号	
道路標識設置工 標識板設置（既製品）		基			施 33 号	
鉄蓋 撤去 角型 3号 700x500		個			施 34 号	
鉄蓋 撤去 角型 1号 500x400		個			施 35 号	
鉄蓋 設置 角型 1号 500x400		個			施 36 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋 設置 角型 3号 700x500		個			施 37 号	
汚泥吸排車運搬 8.0t車 運搬距離12.8km		m3			施 38 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3			施 39 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊		日			施 40 号	
汚泥吸排車運転 8.0 t		日			施 41 号	
非航船舶えい航費 台船 鋼1500t積		回			施 42 号	
運転費(えい航) 台船 鋼1500t積 往復		回			施 43 号	
損料 台船 鋼1500t積 往復		回			施 44 号	
燃料費(えい航) 鋼D1000ps		回			施 45 号	
労務費(えい航) 台船 鋼1500t積 往復		回			施 46 号	
えい航用引船損料 鋼D1000ps		回			施 47 号	
被えい航船舶損料 台船 鋼1500t積		回			施 48 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 障害有り 土質:土砂 オープンカット		m3			P 1 号	
路床盛土 幅員4.0m以上 10,000m3未満		m3			P 2 号	
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満		m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3			P 4 号	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下		m3			P 5 号	
法面整形 盛土部 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土		m2			P 6 号	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3		m2			P 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石		m2			P 8 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3		m2			P 10 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下		m			P 11 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下		m			P 12 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下		m			P 13 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下		m			P 14 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下		m			P 15 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下		m			P 16 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):400mmを超え600mm以下		m			P 17 号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4〜4.5t級2.9t吊		t			P 18 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4〜4.5t級2.9t吊		t			P 19 号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級2.9t吊		t			P 20 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊		t			P 21 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			P 22 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			P 23 号	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 仮置き場 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)		m3			P 24 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) As殻 土量50,000m3未満		m3			P 25 号	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要		m3			P 26 号	
積込(コンクリート殻)		m3			P 27 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込		m3			P 28 号	
路床盛土 幅員2.5m未満		m3			P 29 号	
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット		m3			P 30 号	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)		m3			P 31 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			P 32 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)		m3			P 33 号	
除草 肩掛け式 飛び石防護無し		m2			P 34 号	
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬 ダンプトラック6.5km以下		m2			P 35 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下		箇所			P 36 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下		箇所			P 37 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.40m3を超え0.43m3以下		箇所			P 38 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.65m3を超え0.69m3以下		箇所			P 39 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.82m3を超え0.87m3以下		箇所			P 40 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.49m3を超え0.52m3以下		箇所			P 41 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.77m3を超え0.82m3以下		箇所			P 42 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.03m3を超え1.09m3以下		箇所			P 43 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.20m3以上0.22m3以下		箇所			P 44 号	
橋名板等取付		枚			P 45 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込		m3			P 46 号	